

**105 – NORSK OLJE OG GASS
ANBEFALTE RETNINGSLINJER**

FOR

STILLASBYGGING



Norsk olje & gass

Formål

Sikre montering, demontering, sertifisering, kontroll og bruk av stillaser og arbeid i høyden slik at det utføres i henhold til spesifiserte krav til kvalitet og sikkerhet.

1. Målgruppe

Personell som planlegger, monterer, demonterer, sertifiserer og kontrollerer stillas.

2. Krav til fagkompetanse

3.1 Faglært stillasmontør

Person som har gjennomført opplæring i henhold til Lov om videregående opplæring og Lov om fagopplæring i arbeidslivet samt fått godkjent fagbrev innen stillasbyggerfaget.

3.2 Stillasmontør med erfaring

Har gjennomført stillasopplæring i henhold til AML bestillingsnummer 555 § 46C pkt.14. 36 timer teoretisk opplæring og 72 timers praktisk øvelse og **mer** en 2 års dokumentert praksis.

3.3 Hjelpearbeider

Har gjennomført stillasopplæring i henhold til AML bestillingsnummer 555 § 46C pkt.14. 36 timer teoretisk opplæring og 72 timers praktisk øvelse og **mindre** en 2 års dokumentert praksis.

3. Krav til ledelse av stillas

All stillasarbeid skal ledes av person med kompetanse minimum tilsvarende **faglært stillasmontør**.

Vedkommende må ha kunnskaper innen styrke og stabilitetsberegninger, samt kunne planlegge, risikovurdere og koordinere stillasarbeidet på en sikker måte. En skal til en hver tid ha oversikt over all stillas innenfor sitt ansvarsområde og kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon av stillaser. Dette skal være tilgjengelig for bruker, arbeidsgiver og myndighetenes kontrollorgan.

4. Krav til kompetanse for montering og demontering av stillas

All stillas innenfor norsk petroleumsvirksomhet sees på som komplisert stillasbygging med tanke på sikker arbeidsutførelse. Det kreves at minst halve arbeidslaget som skal montere/demontere stillas (vanligvis 2-4 personer) skal være i henhold til punkt 3.1 og 3.2, men med minimum en **faglært stillasmontør**, videre kan laget bestå av personell i henhold til punkt 3.3.

5. Rutiner for godkjenning, kontroll og dokumentasjon av stillas

Rutiner for sertifisering, kontroll og dokumentasjon må være etablert der det utføres stillasbygging. All stillasbygging skal være underlagt disse rutiner og må godkjennes av **faglært stillasmontør**. Kontroll utføres minst ukentlig offshore og minst hver 14. dag på

landanlegg og ellers i henhold til punkt 15 i § 46 C i forskrift 608. Dokumentasjon for utført kontroll skal være tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bruke stillaset. Den skal til en hver tid være tilgjengelig for myndighetenes kontrollorgan.

6. Krav til redning og fallsikring

Personell som arbeider med stillas skal ha gjennomført kurs i passiv fallsikring. Ved arbeid over bakkenivå, skal det alltid sikres mot fall til lavere nivå, dvs. bruk av Y-liner, fallblokk eller evt. to liner ved forflytting. Området under skal sikres. Ved arbeid i sele skal det alltid arbeide minimum 2 personer i lag slik at kameratredning kan utføres.

Det skal alltid foreligge en gjennomtenkt plan for redning før arbeidet startes.

Ved bruk av fallsikringsutstyr, bør alltid brystfestet på selen benyttes. Den som skal bruke sikkerhetssele med tilhørende livline skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i bruksanvisning.

7. Krav til bedrift som utfører stillastjenester

Bedrift som utfører stillasbygging må i sitt internkontrollsystem ha oppsatte rutiner som dekker krav innenfor stillasbygging.

8. Krav til bruker av stillas

Arbeidsgiver som skal bruke stillas, skal sørge for at arbeidstakere får nødvendig instruks i bruk av stillas.